

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Docieplenie zewnętrzne ścian metodą lekką moką tynk silikonowy				
1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	361.250	0.00	0.00
2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	361.250	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²	86.440	0.00	0.00
4	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	122.220	0.00	0.00
5	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m	69.970	0.00	0.00
6	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	278.710	0.00	0.00
7	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	73.100	0.00	0.00
8	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	18.080	0.00	0.00
9	KNR 4-01 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	3.400	0.00	0.00
10	KNR-W 2-05 1004-01 + KNR-W 2-05 1006-01 analogia	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt PW8/B-U2 montowana metodą tradycyjną Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę - daszek z poliwęglanu	m ²	1.000	0.00	0.00
11	KNR 4-01 1301-03 analogia	Balustrada z stali kwasopornej	m	5.700	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0347-06	Skucie występów 20x10 cm na ścianach z kamienia twardego	m	50.480	0.00	0.00
13	d.1 wycena indywidualna	Montaż listwy dylatacyjnej	m	62.970	0.00	0.00
14	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	260.430	0.00	0.00
Razem dział: Docieplenie zewnętrzne ścian metodą lekką moką tynk silikonowy						0.00
2		Dach Ignacew				
15	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	4.200	0.00	0.00
16	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	21.400	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	16.540	0.00	0.00
18	KNR 4-01 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³	4.800	0.00	0.00
19	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	1.472	0.00	0.00
20	KNR 19-01 0332-01	Kominy wolnostojące z cegły budowlanej wieloprzewodowe 1/2 x 1/2	m ³	0.414	0.00	0.00
21	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²	34.470	0.00	0.00
22	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m	12.300	0.00	0.00
23	KNR 2-02 0509-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z cynku	m	21.400	0.00	0.00
24	KNR 2-02 0509-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z cynku	m	4.200	0.00	0.00
25	KNR 19-01 0616-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - docieplenie stropów betonowych	m ²	157.910	0.00	0.00
26	NNRNBK 202 2613-01 analogia	(z.VII) docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych - dach	szt	631.640	0.00	0.00
27	d.2 cena zakładowa	Montaż izoklinów styropianowych	m	56.000	0.00	0.00
28	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²	183.560	0.00	0.00
29	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	25.020	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	d.2	cena zakładowa				
		Montaż krawędziaka czołowego zabezpieczającego styropapę 15x15 [cm]	m	26.700	0.00	0.00
31	d.2	cena zakładowa				
		Demontaż koncertyny	m	21.000	0.00	0.00
32	d.2	KNR-W 2-02 1218-02 analogia				
		Wsporniki ze stali teowej ramienne - demontaż uchwytów do koncertyny	szt.	12.000	0.00	0.00
33	d.2	KNR-W 2-02 1804-13 analogia				
		Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych - demontaż	m	210.000	0.00	0.00
34	d.2	KNR-W 2-02 1218-02 analogia				
		Wsporniki ze stali teowej ramienne - montaż uchwytów do koncertyny	szt.	20.000	0.00	0.00
35	d.2	KNR-W 2-02 1804-13 analogia				
		Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych - montaż	m	210.000	0.00	0.00
36	d.2	KNR 4-01 0108-17				
		Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	0.345	0.00	0.00
37	d.2	KNR 4-01 0108-20				
		Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³	0.345	0.00	0.00
Razem dział: Dach Ignamew						0.00
3		Odgromienie				
38	d.3	KNR 4-01 0103-03				
		Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³	59.400	0.00	0.00
39	d.3	KNR 2-31 0805-01				
		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	36.000	0.00	0.00
40	d.3	KNR 2-31 0801-03				
		Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	36.000	0.00	0.00
41	d.3	KNR 5-08 0608-07				
		Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m	110.000	0.00	0.00
42	d.3	KNR 4-01 0105-03				
		Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³	59.400	0.00	0.00
43	d.3	KNR 2-31 0109-03				
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	36.000	0.00	0.00
44	d.3	KNR 2-31 0511-03 analogia				
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m ²	36.000	0.00	0.00
45	d.3	KNR 4-01 0108-09				
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3.600	0.00	0.00
46	d.3	KNR 4-01 0108-10				
		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³	3.600	0.00	0.00
47	d.3	KNR 4-03 1138-03				
		Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.	120.000	0.00	0.00
48	d.3	KNR 4-03 1139-03				
		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym	m	97.000	0.00	0.00
49	d.3	KNR 4-03 1139-08				
		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	30.000	0.00	0.00
50	d.3	KNR-W 5-08 0604-04				
		Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m	97.000	0.00	0.00
51	d.3	KNR-W 5-08 0607-03				
		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm	m	30.000	0.00	0.00
52	d.3	KNR-W 5-08 0101-03				
		Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m	30.000	0.00	0.00
53	d.3	KNR-W 5-08 0619-05				
		Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	8.000	0.00	0.00
54	d.3	KNR-W 5-08 0110-02				
		Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m	30.000	0.00	0.00
55	d.3	KNNR 5 1304-03				
		Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000	0.00	0.00
56	d.3	KNNR 5 1304-04				
		Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	7.000	0.00	0.00
Razem dział: Odgromienie						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł