

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215215-7 Roboty budowlane w zakresie domów dziecka
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstancynie Łódzkim

ADRES INWESTYCJI : 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Ignacew 9
Działka nr ew. 39/4, jednostka ewid. Konstancynów Łódzki, obręb K-1

INWESTOR : Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstancynie Łódzkim
ADRES INWESTORA : 95-050 Konstancynów Łódzki, ul. Ignacew 9

BRANŻA : roboty ogólnobudowlane-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Kopeć

DATA OPRACOWANIA : listopad 2018 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2018 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------------------|---|----------------|---------|-------|
| Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim | | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0348-02 | Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m ³ | | |
| | | 1.18 | m ³ | 1.18 | |
| | | | | RAZEM | 1.18 |
| 2 | KNR-W 4-01 0314-02 | Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł (1.30*0.45*0.10)*2 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0.12 | |
| | | | | RAZEM | 0.12 |
| 3 | KNR-W 4-01 0314-04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 100 mm | m | | |
| | | 5.20 | m | 5.20 | |
| | | | | RAZEM | 5.20 |
| 4 | KNPnRPDE 57-121g analogia | Wiercenie otworów o śr. do 10 mm wiertarką elektryczną w stali | otw. | | |
| | | 12.00 | otw. | 12.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 5 | KNPnRPDE 73-198c analogia | Sruby M10 z nakrętkami i podkładkami l=430 mm | szt. | | |
| | | 6.00 | szt. | 6.00 | |
| | | | | RAZEM | 6.00 |
| 6 | KNR 7-12 0101-01 | Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) | m ² | | |
| | | 2.89 | m ² | 2.89 | |
| | | | | RAZEM | 2.89 |
| 7 | KNR 7-12 0204-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych | m ² | | |
| | | 2.89 | m ² | 2.89 | |
| | | | | RAZEM | 2.89 |
| 8 | KNR 7-12 0213-01 | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych | m ² | | |
| | | 2.89 | m ² | 2.89 | |
| | | | | RAZEM | 2.89 |
| 9 | KNR 7-12 0105-01 | Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych | m ² | | |
| | | 2.89 | m ² | 2.89 | |
| | | | | RAZEM | 2.89 |
| 10 | KNR-W 4-01 0331-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m ³ | | |
| | | 1.85 | m ³ | 1.85 | |
| | | | | RAZEM | 1.85 |
| 11 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² | szt. | | |
| | | 1.00 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 12 | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m ³ | | |
| | | 1.62 | m ³ | 1.62 | |
| | | | | RAZEM | 1.62 |
| 13 | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m ² | | |
| | | 21.13 | m ² | 21.13 | |
| | | | | RAZEM | 21.13 |
| 14 | KNR-W 2-02 0126-09 | Ścianki działowe pełne - dodatek za zbrojenie | m ² | | |
| | | 21.13 | m ² | 21.13 | |
| | | | | RAZEM | 21.13 |
| 15 | KNR-W 2-02 0126-09 analogia | Ścianki działowe pełne - dodatek za zbrojenie nadproża | kg | | |
| | | 5.32 | kg | 5.32 | |
| | | | | RAZEM | 5.32 |
| 16 | KNR-W 2-02 2003-09 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - obudowa stelaża | m ² | | |
| | | 2.31 | m ² | 2.31 | |
| | | | | RAZEM | 2.31 |
| 17 | KNR-W 2-02 2005-03 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud | m ² | | |
| | | 1.83 | m ² | 1.83 | |
| | | | | RAZEM | 1.83 |
| 18 | KNR-W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | 32.32 | m ² | 32.32 | |
| | | | | RAZEM | 32.32 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|------------|------------|
| 19 | KNR-W 4-01 0817-04 | Uzupełnienie posadzki z mas szpachlowych trzywarstwowych 32.32 | m ² m ² | 32.32 | 32.32 |
| | | | | RAZEM | 32.32 |
| 20 | NNRNKB 202 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 32.32 | m ² m ² | 32.32 | 32.32 |
| | | | | RAZEM | 32.32 |
| 21 | NNRNKB 202 1130-03 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 32.32 | m ² m ² | 32.32 | 32.32 |
| | | | | RAZEM | 32.32 |
| 22 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany i sufity 244.31+58.95 | m ² m ² | 303.26 | 303.26 |
| | | | | RAZEM | 303.26 |
| 23 | KNR-W 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 244.31 | m ² m ² | 244.31 | 244.31 |
| | | | | RAZEM | 244.31 |
| 24 | KNR-W 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 58.95 | m ² m ² | 58.95 | 58.95 |
| | | | | RAZEM | 58.95 |
| 25 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją 303.26 | m ² m ² | 303.26 | 303.26 |
| | | | | RAZEM | 303.26 |
| 26 | KNR-W 2-02 2011-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 303.26 | m ² m ² | 303.26 | 303.26 |
| | | | | RAZEM | 303.26 |
| 27 | KNR-W 2-02 2011-04 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 58.95 | m ² m ² | 58.95 | 58.95 |
| | | | | RAZEM | 58.95 |
| 28 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją 303.26 | m ² m ² | 303.26 | 303.26 |
| | | | | RAZEM | 303.26 |
| 29 | KNR-W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 303.26 | m ² m ² | 303.26 | 303.26 |
| | | | | RAZEM | 303.26 |
| 30 | KNR-W 2-02 0840-05 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 25.05 | m ² m ² | 25.05 | 25.05 |
| | | | | RAZEM | 25.05 |
| 31 | KNR-W 2-02 1114-03 | Posadzki z płytek typu gres antypoślizgowych z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej 32.32 | m ² m ² | 32.32 | 32.32 |
| | | | | RAZEM | 32.32 |
| 32 | KNR-W 2-02 1115-02 | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 43.43 | m m | 43.43 | 43.43 |
| | | | | RAZEM | 43.43 |
| 33 | KNR-W 2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe obejmujące regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane 2.00 | szt. szt. | 2.00 | 2.00 |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 34 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z otworami wentylacyjnymi dołem 3.69 | m ² m ² | 3.69 | 3.69 |
| | | | | RAZEM | 3.69 |
| 35 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z samozamykaczem 2.25 | m ² m ² | 2.25 | 2.25 |
| | | | | RAZEM | 2.25 |
| 36 | KNR-W 2-02 1040-01 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2.25 | m ² m ² | 2.25 | 2.25 |
| | | | | RAZEM | 2.25 |
| 37 | Wycena indywidualna | Pochwyty dla niepełnosprawnych z rur stalowych nierdzewnych 1.00 | kpl. kpl. | 1.00 | 1.00 |
| | | | | RAZEM | 1.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|
| 38 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m ³ | | |
| | | 3.15 | m ³ | 3.15 | |
| | | | | RAZEM | 3.15 |
| 39 | KNR-W 4-01 0105-05 analogia | Przewóz gruzu taczkami na odległość do 10 m | m ³ | | |
| | | 3.15 | m ³ | 3.15 | |
| | | | | RAZEM | 3.15 |
| 40 | Wycena indywidualna | Wynajęcie kontenera do wywozu materiałów z rozbórki o poj.5 m3 | szt | | |
| | | 1.00 | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|------------|--------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
| | Kosztorys | | | | | | |

Słownie: